

ปริมาณวัสดุรวมของแต่ละงาน

ปริมาณวัสดุโครงสร้าง คานชั้น2

	ความยาวคานรวม	88.15	ม.
	คอนกรีต(200 ksc ทรงกระบอก)	7.49	ลบ.ม.
แบบหล่อ		93.99	ตร.ม.
เหล็กเสริม(Fy 4000 ksc)			
เหล็กDB12	20	เส้น	
เหล็กDB16	31	เส้น	
เหล็กDB20	-	เส้น	
เหล็กDB25	-	เส้น	
ปลอกเหล็ก			
ปลอก RB6 (15x45) = 160			
ปลอก RB6 (15x35) = 231			
ปลอก RB6 (10x35) = 37			
ปลอก RB6 (10x25) = 31			
ลวดมัด # 18 = 3 มัด (2.9-3 ก.ก./มัด)			
เหล็กทำปลอก Rb6 = 52 เส้น			

ปริมาณวัสดุเพื่อใช้ทำBOQ,จัดเตรียมวัสดุและควบคุมการทำงาน